

C&B
ASSOCIATI

46, v.le Campania, 90144 Palermo
tel. 091.522566 fax 091.528109
E-mail girbell@tin.it

ente finanziatore

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PP.II.

località

ASSORO
(EN)

progettazione

Girolamo Bellomo
– architetto –

collaborazione al progetto

Giuseppe Bellomo
– architetto –

collaborazione:

arch. Roberta Grasso
ing. arch. Ezio Saitta

ricerca costi:

Maria Sardisco

CENTRO STORICO

intestazione

RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO
STORICO E MONUMENTALE "CONTESTO 2: ANGELI"
ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE PITTURE MURALI,
DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E
ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
NELL'EX CONVENTO S.M. DEGLI ANGELI

programma Lotto 2006 – 2008

committente

Comune di Assoro
Il Sindaco

PROGETTO ESECUTIVO
– ALLESTIMENTO –

progettazione
architettonica

progettazione
strutture

progettazione
impianti

amministrativi

oggetto della tavola

**ELENCO
PREZZI UNITARI**

pratica n.

233

Tav. n

7

progetto
generale

progetto
stralcio n.

data emissione
del progetto

data revisione

scala

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
1	001	<p>(P.A.01) Fornitura, trasporto e posa in opera di teca grande in acciaio cor-ten e vetro di sicurezza antisfondo, da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Struttura e composizione della teca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura di base e di testa in acciaio inox scatolare, spessore mm 3; nella struttura di testa dovranno essere previsti dei fori tecnici per il passaggio del sistema di illuminazione a fibre ottiche, sensori anti effrazione e/o altri impianti di sistema; questi compensati con il prezzo dell'art. 002 (teca di servizio); - rivestimento della struttura di base e di testa con lamiera di acciaio cor-ten, spessore mm 1, di elevata capacità di resistenza alla corrosione e allo snervamento a trazione, finitura "ruggine di diverse tonalità" ottenuta da un particolare processo di ossidazione, passivazione e ceratura; - parete fissa laterale in acciaio scatolare cor-ten, spessore mm 8, con fori per l'accostamento alla teca di servizio e/o per il passaggio del sistema di illuminazione a fibre ottiche (quest'ultimi teca di servizio e sistema di illuminazione compensati a parte); - parete fissa laterale in vetro di sicurezza antisfondo, spessore mm 20; - parete frontale fissa in vetro di sicurezza antisfondo, spessore mm 20; - parete frontale mobile in vetro di sicurezza antisfondo, spessore mm 20, scorrevole su binario con cuscinetti a sfera; - piedini regolabili in altezza in acciaio inox; - regolatore di pendenza in acciaio da saldare alla struttura di base. <p>Sono compresi e compensati nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il binario telescopico scorrevole con cuscinetti a sfera, portata massima kg 350 circa, in acciaio zincato completo di tutti gli accessori di fissaggio e scorrimento: buffer, elementi di collegamento, elementi di regolazione in altezza, elementi di connessione, console e carrello, posizionare n. 3 carrelli almeno ogni 1.50 mt; compreso pezzi di accoppiamento e guide del carrello; - ruota di movimentazione da fissare alla parete in vetro mobile, corpo ruota in ghisa a bande in poliuretano, durezza 92 shore A. mozzo cuscinetti a sfera, portata da kg 350 a kg 5300; - le viti di serraggio, cerniere a scomparsa, tutta la ferramenta necessaria per il montaggio della teca, viti, bulloni, cavollotti, rondelle, ecc. - opere provvisorie e di protezione e loro disarmo, tiri in alto, pezzi speciali, nonché ogni altro onere, accessorio e magistero per dare la teca completa, collocata e funzionante a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e/o della D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera. <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di riferimento UNI-EN-AISI, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p>		
	001.a	<p>a) Dimensioni di ingombro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza mt 2.16, altezza 2.16, profondità mt 0.74. <p>Tolleranza +/- 2%</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ognuna 	n.	€ 8 105,60
		(Euro Ottomilacentocinque /60)		
	001.b	<p>b) Dimensioni di ingombro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza mt 0.72, altezza 2.16, profondità mt 0.74. <p>Tolleranza +/- 2%</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ognuna 	n.	€ 5 039,00
		(Euro Cinquemilatrentanove /00)		
2	002	<p>(P.A.02) Fornitura, trasporto e posa in opera di teca di servizio con struttura in acciaio scatolare cor-ten, spessore mm 4, apertura con sportello anteriore, completa di sistema di illuminazione a fibre ottiche e schermo touch-screen.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la struttura in acciaio scatolare cor-ten, spessore mm 4, di elevata capacità di resistenza alla corrosione e allo snervamento a trazione, finitura "ruggine di diverse tonalità" ottenuta da un particolare processo di ossidazione, passivazione e ceratura; - la fornitura e collocazione di sistema di illuminazione a fibre ottiche 		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>composta da illuminatore, fascia di fibre ottiche (nel numero - size - indicato in progetto e/o dalla D.L.), supporti, connettori ed accessori vari necessari per la collocazione ed il funzionamento, il tutto secondo la vigente normativa CEI, le tabelle di unificazione CEI-UNEL, marchio CE - IMQ;</p> <p>- la fornitura e collocazione di impianto antieffrazione con sensori e sirena di allarme;</p> <p>- la fornitura e collocazione di punto informativo touch-screen a tecnologia interattiva through glass, di ottima qualità, costituito da: - schermo 8" LCD (secondo indicazioni progettuali e/o della D.L. anche in corso d'opera), che permetterà, toccando la superficie dello schermo con le dita attraverso una lastra di vetro, di interagire con applicazioni multimediali (server locale o remoto) che mostrano informazioni sull'esposizione museale attraverso schede di analisi complete di foto e documenti storici, immagini, video, ecc.; - driver e software di gestione dei contenuti, per Microsoft Windows/Vista/XP, su indicazione della D.L., con possibilità di controllo in remoto e aggiornamento nei suoi contenuti in tempo reale da accesso ad internet; - il montaggio e la collocazione del punto informativo multimediale secondo le indicazioni progettuali e/o fornite dalla D.L. anche in corso d'opera; - la realizzazione dell'interfaccia grafica, il montaggio degli argomenti e del video;</p> <p>- presa elettrica con caratteristiche di sicurezza certificate di adeguata capacità; - l'aggiornamento della fornitura nelle sue singole pagine, per i primi 24 mesi; - garanzia per la durata di 36 mesi.</p> <p>Sono altresì compresi e compensati nel prezzo: piedi regolabili in acciaio inox; elementi tubolari in acciaio cor-ten da fissare al lato della teca e da utilizzare per il passaggio dell'impianto di illuminazione a fibre ottiche e per l'accostamento alle teche di esposizione (solo quest'ultime compensate a parte); meccanismo di chiusura e cerniere a scomparsa per lo sportello anteriore; cablaggi, conduttore di alimentazione di adeguata sezione, cavetti, spine di sicurezza; prese multiple, compreso allaccio alla cassetta di derivazione; nonchè tutti gli oneri, accessori e pezzi speciali per il montaggio e la collocazione, zanche, staffe, cavi elettrici di collegamento, opere provvisorie e di protezione e loro disarmo, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la teca di servizio completa, collocata e funzionante a perfetta regola d'arte, secondo disegni progettuali e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera, nonchè rispondente alle vigenti norme di riferimento UNI-EN-AISI, tabelle di unificazione CEI-UNEL, marchio CE, certificazione di qualità IMQ, certificato di conformità Europea ENEC.</p> <p>Dimensioni di ingombro: mt 0.30xh 2.16, profondità 0.74. Tolleranza +/- 2% - per ognuna</p>	n.	€ 4 202,70
		(Euro Quattromiladuecentodie /70)		
3	003	<p>(P.A.03) Fornitura, trasporto e posa in opera di teca grande in legno massello di olmo, spessore mm 30, completa di porta con pannellatura in vetro di sicurezza antisfondo, spessore mm 20, da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D,L, anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: la chiusura di sicurezza con pomolo di ottima qualita, le cerniere a scomparsa in acciaio inox, elementi di fissaggio e ancoraggio, giunzioni in acciaio inox, viti, tasselli, cavallotti e rondelle, nonchè tutta la ferramenta necessario per il montaggio e la collocazione della teca, compresa la verniciatura in poliuretano semilucido, antigraffio e antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga delle parti in legno, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), tagli sfridi opere provvisorie e di protezione e loro disarmo, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la teca completa, collocata e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: mt 1.08 x h 2.16, profondità mt 0.24. Tolleranza +/- 2%.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		- per ognuna	n.	€ 2 270,00
		(Euro Duemiladuecentosettanta /00)		
4	004	<p>(P.A.04) Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema componibile in acciaio cromato, Ø montante 2,54 cm, ad elementi intercambiabili di qualità minima non inferiore al tipo IRON SYSTEM, altezza variabile e comunque non superiore a cm 200.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: ripiani cromati, ripiani inclinati, ripiani angoli triangolari, ripiani angoli pentagonali, ripiani ad angolo tondo, mensole a sbalzo, divisori, sponde per ripiani, nonché tutti i pezzi speciali per l'accostamento, l'aggregazione e per l'eventuale fissaggio a muro e/o a parete: ganci ad esse, raccordi per montanti, clips in plastica per ripiani e accessori, supporti di fissaggio; è compresa per dove previsto in progetto e/o su indicazioni della D.L. anche la dotazione di ruote piroettanti, nonché compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere accessorio, magistero e pezzo speciale per dare il sistema componibile in acciaio completo, montato e collocato a perfetta regola d'arte e secondo i disegni di progetto e/o altri e/o indicazioni impartite dalla D.L. anche durante il corso della fornitura, conforme alla vigente normativa di riferimento, marchio CE.</p> <p>Da misurarsi secondo la superficie effettiva.</p>		
	004.a	<p>a) Per elementi di profondità di cm 35.</p> <p>- per ogni metro quadrato</p>	mq	€ 163,00
		(Euro Centosessantatre /00)		
	004.b	<p>b) Per elementi di profondità di cm 45.</p> <p>- per ogni metro quadrato</p>	mq	€ 176,00
		(Euro Centosessantasei /00)		
	004.c	<p>c) Per elementi di profondità di cm 60.</p> <p>- per ogni metro quadrato</p>	mq	€ 201,00
		(Euro Duecentouno /00)		
5	005	<p>(P.A.05) Fornitura, trasporto e posa in opera di binario mobile in alluminio retto e/o curvo, di ottima qualità, con carrucole in nylon, portata kg/ml 100, da installare a soffitto.</p> <p>Il binario mobile, da utilizzare per lo scorrimento di pannelli FOREX, dovrà essere realizzato ed installato secondo i disegni di dettaglio di progetto e/o altri e/o indicazioni che la D.L. darà anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo ganci, viti e tasselli per la collocazione nonché la formazione di fori, tagli, sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare il binario in alluminio retto e/o curvo collocato e funzionante a perfetta regola d'arte e rispondente alla vigente normativa di riferimento, UNI EN, marchio CE.</p> <p>- per ogni metro lineare</p>	ml	€ 88,00
		(Euro Ottantotto /00)		
6	006	<p>(P.A.06) Fornitura, trasporto e posa in opera di pannello espositore di qualità minima non inferiore al tipo "FOREX" spessore mm 8.</p> <p>Il pannello espositore, da realizzare secondo i disegni di dettaglio di progetto e/o altri e/o indicazioni che la D.L. darà anche in corso di esecuzione, dimensioni mt 0,80x2,50, dovrà essere completo di stampa in quadricromia secondo indicazioni progettuali e/o altri che la D.L. darà anche in corso di esecuzione; il pannello espositore dovrà inoltre essere collocato sospeso a soffitto su binario mobile, quest'ultimo da compensarsi a parte.</p> <p>Sono altresì compresi e compensati nel prezzo i ganci per l'attacco su binario, barre di rigidità, tagli, sfridi, pezzi speciali, nonché ogni altro onere accessorio e magistero per dare il pannello espositore completo e collocato a perfetta regola d'arte, conforme alle vigenti norme UNI, EN, marchio CE.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		- per ogni metro quadrato	mq	€ 81,00
		(Euro Ottantuno /00)		
7 007		<p>(P.A.07) Fornitura, trasporto e posa in opera di pannello espositore rimovibile e pieghevole in multistrato, spessore mm 18, verniciato con smalto sintentico, spessore mm 2, dato a spruzzo colore a scelta della D.L., da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: cerniere in acciaio inox, chiodini regolabili e rimovibili, barre di acciaio, viti di serraggio, raccorderia e ferramenta varia, accessori e pezzi speciali ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare il pannello espositore completo, collocato e funzionante a perfetta regola d'arte e secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro:</p> <p>- n. 2 pannelli da mt 0.96xh1.92, apertura pannello mt 0.54</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 214,00
		(Euro Duecentoquattordici /00)		
8 008		<p>(P.A.08) Fornitura, trasporto e posa in opera di parete per esposizione con struttura-telaio in legno massello di olmo, spessore 30 mm, e pannello in lamiera forata di acciaio verniciato a fuoco, colore a scelta della D.L., fori Ø 5 mm, da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo gli elementi in acciaio inox per l'ancoraggio a muro della struttura-telaio, gli elementi in acciaio inox per attacchi alla lamiera forata, nel numero indicato in progetto e/o dalla D.L. anche in corso di esecuzione, spine di ancoraggio in faggio, piedi in massello di olmo regolabili in altezza, viti, cavallotti e rondelle, ferramenta necessaria per montaggio e ancoraggio, verniciatura delle parti in legno in poliuretano semilucido, antigraffio antiriflesso, antimuffa idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), tagli, sfridi, tiri in alto, opere provvisoriale e di protezione, ponteggi a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, opere murarie e loro ripristini, nonchè compreso accessori pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare la parete per esposizione completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: mt 3.50x h 3.25.</p> <p>Tolleranza +/- 2%</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 2 558,00
		(Euro Duemilacinquecentocinquantesette /00)		
9 009		<p>(P.A.09) Fornitura, trasporto e posa in opera di pannello di doghe di legno massello di mogano, quercia rossa e olmo dello spessore mm 30, per rivestimento pareti, completo di chiodini in acciaio inox regolabili e rimovibili, da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori.</p> <p>I pannelli di lunghezza variabile (max mt 4.91) e larghezza variabile (max mt 0.18), dovranno essere ancorati alla parete mediante sistema di ancoraggio in acciaio composto da tasselli con viti t.c. 8.8 e rondelle z.b., profilo a "c" in acciaio 45x25 mm, giunto regolabile in verticale, giunto regolabile in orizzontale.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo:</p> <p>- la giustapposizione dei chiodini in acciaio inox regolabili e rimovibili secondo lo schema di progetto e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera;</p> <p>- l'esecuzione di scrittura composta da caratteri e simboli in serigrafia</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>policromatica; le scritte dovranno essere eseguite sui pannelli in doghe così come previsto nei disegni progettuali e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Sono altresì compresi: la finitura dei pannelli in doghe con vernice poliuretana semilucida, antigraffio e antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante); raccorderie, viterie, guaina in neoprene spessore mm 2, tagli sfridi, tiri in alto, opere provvisoriale e di protezione ponteggi a qualsiasi altezza e loro disarmo, eventuali opere murarie e ripristini ed ogni altro onere, accessorio, magistero e pezzo speciale utile a dare i pannelli per rivestimento parete completi, collocati e funzionanti a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEDI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione IMQ.</p>		
009.a		<p>a) pannello per esposizioni, da collocare nella sala 3 museo archeologico, completo di boccole e ganci e/o chiodini in acciaio inox regolabili e rimovibili.</p> <p>Dimensioni di ingombro: mt 4.91 x h 3.02. Tolleranza +/- 2% - per ognuno</p>	n.	€ 5 504,65
		(Euro Cinquemilacinquecentoquattro /65)		
009.b		<p>b) pannello per esposizioni, da collocare all'ingresso del Museo, completo di boccole e ganci e/o chiodini in acciaio inox regolabili e rimovibili.</p> <p>Dimensioni di ingombro: mt 5.64 x h 0.68. Tolleranza +/- 2% - per ognuno</p>	n.	€ 1 868,60
		(Euro Milleottocentosessantotto /60)		
009.c		<p>c) pannello di indicazione completo di scrittura composta da caratteri e simboli in serigrafia policromatica.</p> <p>Dimensioni di ingombro: mt 1.08 x h 0.36. Tolleranza +/- 2% - per ognuno</p>	n.	€ 980,57
		(Euro Novecentoottanta /57)		
10 010		<p>(P.A.10) Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolino componibile in legno massello di mogano, spessore mm 30, da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Struttura e composizione tavolino: fianchi portanti e piano con struttura piena in legno massello di mogano, spessore mm 30.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo i giunti ad incastro in acciaio inox Ø 20 mm, accessori e pezzi speciali, tagli e sfridi, compresa altresì la verniciatura in poliuretano semilucido, antigraffio e antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), nonché compreso ogni altro onere accessorio e magistero per dare il tavolino completo e collocato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ</p>		
010.a		<p>a) Dimensioni di ingombro: lunghezza mt 1.08, altezza mt 0.72, profondità mt 0.54. Tolleranza +/- 2. - per ognuno</p>	n.	€ 508,84
		(Euro Cinquecentootto /84)		
010.b		<p>b) Dimensioni di ingombro: lunghezza mt 0.72, altezza mt 0.72, profondità mt 0.54.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		Tolleranza +/- 2. - per ognuno	n.	€ 378,06
		(Euro Trecentosettantotto /06)		
010.c	c)	Dimensioni di ingombro: lunghezza mt 0.54, altezza mt 0.54, profondità mt 0.54. Tolleranza +/- 2. - per ognuno	n.	€ 352,17
		(Euro Trecentocinquantadue /17)		
11 011		(P.A.11) Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello per vano quadro elettrico in multistrato, spessore mm 18, laccato colore a scelta della D.L., con bordo in massello di olmo spessore 4 mm, completo di telaio in massello di olmo dello spessore di mm 20, maniglia-pomolo e cerniere in acciaio inox; lo sportello dovrà essere realizzato secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera. Sono compresi e compensati nel prezzo le eventuali opere murarie per la collocazione del telaio e loro ripristini, nonchè ogni altro accessorio e pezzo speciale per dare lo sportello completo collocato e funzionante a perfetta regola d'arte. Tutti i componenti dovranno esse costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione IMQ. Dimensioni di ingombro: mt 0.68x0.68 - per ognuno	n.	€ 125,50
		(Euro Centoventicinque /50)		
12 012		(P.A.12) Fornitura, trasporto e posa in opera di seduta tipo 1 in legno massello di olmo, mogano e quercia rossa, da realizzare secondo disegni di progetti e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera. Sono compresi e compensati nel prezzo i piedi regolabili in acciaio inox, barra di irrigidimento in legno massello, spine di ancoraggio in legno, verniciatura in poliuretano semilucido, antigraffio e antiriflesso, antimuffa idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), compreso altresì viti, bulloni, cavallotti e rondelle, nonchè ogni altro accessorio e pezzo speciale per dare la seduta montata completa collocata e funzionante a perfetta regola d'arte. Tutti i componenti dovranno esse costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione IMQ.		
012.a	a)	Dimensioni di ingombro: mt 2.25x0.48, profondità mt 0.54. Tolleranza +/- 2%. - per ognuna	n.	€ 1 500,00
		(Euro Millecinquecento /00)		
012.b	b)	Dimensioni di ingombro: mt 1.12x0.48, profondità mt 0.54. Tolleranza +/- 2%. - per ognuna	n.	€ 1 300,00
		(Euro Milletrecento /00)		
13 013		(P.A.13) Fornitura, trasporto e posa in opera di seduta tipo 2 in multistrato, da realizzare secondo disegni di progetti e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera. Sono compresi e compensati nel prezzo i piedi regolabili in acciaio inox, barra di irrigidimento in legno massello, spine di ancoraggio in legno, verniciatura in poliuretano semilucido, antigraffio e antiriflesso, antimuffa idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), compreso altresì viti, bulloni, cavallotti e rondelle, nonchè ogni altro accessorio e pezzo speciale per dare la seduta montata completa collocata e funzionante a perfetta regola d'arte.		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		Tutti i componenti dovranno esse costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione IMQ.		
013.a		a) Dimensioni di ingombro: mt 2.25x0.48, profondità mt 0.54. Tolleranza+/- 2%. - per ognuna	n.	€ 1 300,00
		(Euro Milletrecento /00)		
013.b		b) Dimensioni di ingombro: mt 1.12x0.48, profondità mt 0.54. Tolleranza+/- 2%. - per ognuna	n.	€ 1 200,00
		(Euro Milleduecento /00)		
14 014		(P.A.14) Fornitura, trasporto e posa in opera di armadio-contenitore con ripiani riposizionabili a n. 2 ante, n. 3 ripiani superiori e cassetiera interna, da realizzarsi secondo disegni esecutivi di progetto e/o di altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. in corso d'opera. Struttura in legno massiccio di olmo o altro legno extraduro a scelta della D.L. su campionatura, finito con vernice poliuretanica trasparente o colorata, antigraffio antiriflesso,ignifuga, previo sottofondo (turapori e/o impregnante). Fondo in multistrato nobilitato, fiancate in tamburato con contorni in massello, manopole in legno tornito complete di chiusura di sicurezza, a doppia mandata, di ottima qualità. Ripiani con struttura tamburata, con telaio di contorno in masello. Cassetiera interna, composta da n. 6 cassetti con cassa in multistrato, spessore mm 20, e frontale in massello spessore mm 15, completi di manopole in legno tornito, montati su telai scorrevoli su guide telescopiche. Sono compresi e compensati nel prezzo congegni di fissaggio, di rotazione e di arresto di ottima qualità; compreso altresì tutta la ferramenta, accessori e pezzi speciali per il montaggio, la collocazione ed il funzionamento dell'armadio-contenitore nel suo complesso; finiture di prima qualità e quant'altro occorre per dare l'armadio-contenitore completo, collocato e funzionante a perfetta regola d'arte. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, Dimensione armadio-contenitore: cm L 120 x H 200 circa; larghezza ante cm 60 circa; cassetiera interna: composta da n. 6 cassetti per una altezza complessiva di 45 cm circa, H per ogni cassetto cm 15 circa. Tolleranza +/- 2%. - per ognuno	n.	€ 1 800,00
		(Euro Milleottocento /00)		
15 015		(P.A.15) Fornitura, trasporto e posa in opera di armadio-contenitore a n. 2 ante, n. 1 ripiano superiore, spazio appendiabiti e cassetiera interna, da realizzarsi secondo disegni esecutivi di progetto e/o di altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. in corso d'opera. Struttura in legno massiccio di olmo o altro legno extraduro a scelta della D.L. su campionatura, finito con vernice poliuretanica trasparente o colorata, antigraffio antiriflesso,ignifuga, previo sottofondo (turapori e/o impregnante). Fondo in multistrato nobilitato, fiancate in tamburato con contorni in massello, manopole in legno tornito complete di chiusura di sicurezza, a doppia mandata, di ottima qualità. Ripiani con struttura tamburata, con telaio di contorno in masello. Spazio appendiabiti completo di asta in ottone. Cassetiera interna, composta da n. 3 cassetti con cassa in multistrato, spessore mm 20, e frontale in massello spessore mm 15, completi di manopole in legno tornito, montati su telai scorrevoli su guide telescopiche. Sono compresi e compensati nel prezzo congegni di fissaggio, di rotazione e di arresto di ottima qualità; compreso altresì tutta la ferramenta, accessori e pezzi speciali per il montaggio, la collocazione ed il funzionamento dell'armadio-contenitore nel suo complesso; finiture di prima qualità e quant'altro occorre per dare l'armadio-contenitore completo, collocato e		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>funzionante a perfetta regola d'arte. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, Dimensione armadio-contenitore: cm L 120 x H 200 circa; larghezza ante cm 60 circa; cassettera interna: composta da n. 3 cassette per una altezza complessiva di 45 cm circa, H per ogni cassetto cm 15 circa. Tolleranza +/- 2%. - per ognuno</p>	n.	€ 1 700,00
		(Euro Millesettecento /00)		
16	016	<p>(P.A.16) Fornitura, trasporto e posa in opera di vetrata di ingresso principale in acciaio cor-ten e vetrocamera, di qualità minima non inferiore al tipo SECCO SECURITY SYSTEM, con ante a battente, da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori. Sono compresi e compensati nel prezzo: il telaio-struttura della porta in acciaio cor-ten con elevata capacità di resistenza alla corrosione e allo snervamento a trazione, finitura "ruggine di diverse tonalità" dato dal naturale processo di ossidazione; vetro isolante-vetrocamera mm 19 (6+7+6) qualità minima non inferiore al tipo Saint Gobain VISARM; cerniere, accessori e pezzi speciali per il montaggio e l'ancoraggio del portone, guarnizioni, cavallotti e rondelle, sigillanti in neoprene, tagli, sfridi, tiri in alto, opere provvisoriale, ponteggi e di protezione a qualsiasi altezza compreso loro disarmo e altresì compreso e compensato nel prezzo il maniglione antipanico a barra orizzontale cromata di sezione tonda basculante su due leve incernierate lateralmente, completo di braccetto regolatore costituito da una doppia asta a cannocchiale ammortizzante a molla, ruotante su sostegno applicato al telaio; serratura di sicurezza e/o serratura del tipo primi-apri, con doppio pomolo con blocco interno, compreso distanziatori, tutti gli accessori (cerniere, saliscendi, maniglioni, ecc.) in acciaio ferramenta di trattenuta opere murarie e ripristini, controtelai in profilati scatolari di adeguata sezione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito completo montato e funzionante a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di riferimento UNI-EN-AISI, marchio CE, certificazione di qualità IMQ. Per l'esecuzione del portone di ingresso in acciaio cor-ten finitura "ruggine" e vetrocamera mm 19 (6+7+6). - a corpo</p>	a corpo	€ 3 650,00
		(Euro Tremilaseicentocinquanta /00)		
17	017	<p>(P.A.17) Fornitura, trasporto e posa in opera di parete in acciaio cor-ten e e vetrocamera con apertura, di qualità minima non inferiore al tipo SECCO SECURITY SYSTEM, per zona archeologica, da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera. Sono compresi e compensati nel prezzo: il telaio-struttura della parete in acciaio cor-ten con elevata capacità di resistenza alla corrosione e allo snervamento a trazione, finitura "ruggine di diverse tonalità" ottenuta da un particolare processo di ossidazione, passivazione e ceratura; vetro isolante-vetrocamera mm 19 (6+7+6) qualità minima non inferiore al tipo Saint Gobain VISARM; la porta completa di maniglione in acciaio Ø mm 24, serratura di sicurezza, cerniere, accessori e pezzi speciali per il montaggio e l'ancoraggio della parete, guarnizioni, cavallotti e rondelle, sigillanti in neoprene, tagli, sfridi, tiri in alto, opere provvisoriale, ponteggi e di protezione a qualsiasi altezza compreso loro disarmo e altresì compreso e compensato nel prezzo i distanziatori, tutti gli accessori (cerniere, saliscendi, maniglioni, ecc.) in acciaio ferramenta di trattenuta opere murarie e ripristini, controtelai in profilati scatolari di adeguata sezione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito completo montato e funzionante a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di riferimento UNI-EN-AISI, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		Per l'esecuzione della parete in acciaio cor-ten, finitura "ruggine", e vetrocamera mm 19 (6+7+6), completa di porta, maniglione e serratura di sicurezza. - a corpo	a corpo	€ 3 540,00
		(Euro Tremilacinquecentoquaranta /00)		
18	018	(P.A.18) Fornitura, trasporto e posa in opera di parete divisoria per biblioteca, realizzata secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura; montante verticale in profilato di acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Zoccolo di base in acciaio verniciato, colore a scelta della D.L., munito di piedi per il sostegno della parete con asolature per il passaggio cavi. Sistema di aggancio dei pannelli in bilaminato colore a scelta della D.L., parete spessore cm 10 altezza cm 175, dimensioni piano di lavoro cm 90x50, spessore cm 6. Sono compresi e compensati ogni altro onere ed accessorio per dare la parete completa e collocata a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni di progetto e/o altre che la D.L. fornirà anche in corso di esecuzione della fornitura. Possibilità di aggregazione. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. Tolleranza +/- 2%		
	018.a	a) con piano di lavoro da un solo lato. - per ogni metro quadrato	mq	€ 300,00
		(Euro Trecento /00)		
	018.b	b) con piano di lavoro da due lati. - per ogni metro quadrato	mq	€ 600,00
		(Euro Seicento /00)		
19	019	(P.A.19) Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola portaoggetti in bilaminato colore a scelta della D.L. per inserimento su parete divisoria per biblioteca, di dimensione cm 90x30 spessore cm 3, realizzata secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura; completa di lampada fluorescente da lettura, con inclinazione regolabile, perfettamente funzionante, compresi cavi e collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare la mensola completa collocata e funzionante a perfetta regola d'arte. Da collocare secondo indicazioni progettuali e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. - per ognuna	n.	€ 90,00
		(Euro Novanta /00)		
20	020	(P.A.20) Fornitura, trasporto e posa in opera di mobile dattilo con cassettera a tre cassetti e vano portaborse con antina rispettivamente di cm.45 e cm.15, su ruote piroettanti; struttura piena di legno tamburato verniciato, colore a scelta della D.L., cassettera laterale incorporata, a tre cassetti e vano a giorno con serratura uniblok, piano di lavoro tamburato e bordato con massello in essenza pregiata di ciliegio colore naturale, verniciatura in poliuretano semilucido antigraffio e antiriflesso, dello spessore cm.5; lunghezza top cm.130.dimensioni cm. 100x44x68 h.; bordo in massello arrotondato; sono compresi e compensati nel prezzo la finitura con vernice trasparente antigraffio, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), nonchè ogni altro onere e magistero per dare il mobile dattilo completo e funzionante a perfetta regola d'arte, nonchè collocato secondo le indicazioni progettuali e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ.		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		Tolleranza +/- 2%. - per ognuno	n.	€ 197,00
		(Euro Centonovantasette /00)		
21	021	(P.A.21) Fornitura, trasporto e posa in opera di scrivania direzionale con fianchi portanti in struttura piena di legno tamburato verniciato, colore a scelta della D.L., cassettera laterale incorporata, a tre cassetti e vano a giorno con serratura uniblok, piano di lavoro tamburato e bordato con massello in essenza pregiata di ciliegio naturale spessore cm 5, verniciatura in poliuretano semilucido antigraffio e antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), parte anteriore sagomata con raggio di arrotondatura aggettante verso il lato esterno con bordo in massello arrotondato; sono altresì compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare la scrivania completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nonché collocata secondo indicazioni progettuali e/o imprtite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Dimensioni cm.160x75x75 h Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. Tolleranza +/- 2%. - per ognuna	n.	€ 500,00
		(Euro Cinquecento /00)		
22	022	(P.A.22) Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore in legno olmo o altra essenza a scelta della D.L. su campionatura, e vetro molato antisfondo completo di impianto elettrico e di illuminazione, da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni che la D.L. darà anche in corso di esecuzione. Struttura-composizione espositore: - pannelli in legno olmo spessore mm 15 e mm 30, sportelli in vetro molato antisfondo spessore mm 7; telaio in alluminio finitura opaca, colore a scelta della D.L., cerniere in acciaio per vasistas, chiusura a blocco di sicurezza con chiave; maniglie a pomelli; n. 2 ripiani in cristallo molato piena luce spessore mm 7, appoggiato a reggi piani in ottone fissati con tasselli filettati in ottone, diametro mm 15, lunghezza mm 20÷15 posti ad intervallo di mm 50. Compresa verniciatura delle parti in legno con vernice poliuretanica trasparente, finitura opaca, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante). L'espositore dovrà inoltre essere completo di impianto elettrico e di illuminazione interna, realizzato secondo indicazioni progettuali e/o altre che La D.L. darà anche in corso di esecuzione. E' altresì compresa e compensata nel prezzo la fornitura e collocazione di n. 8 punti luce completi di lampade fluorescenti da 18W - n. 2 lampade per scomparto - accensione elettronica; cablaggi per lampada 220/230V; IP55; le lampade saranno fissate alle parti di legno con viti in acciaio; conduttore di alimentazione sezione 2x2,5+T, cavetto incassato nelle parti in legno, n. 2 spine di sicurezza 16A+T; n. 8 prese multiple 16A+T, compreso allaccio alla cassetta di derivazione. Sono altresì compresi e compensati nel prezzo le viti di assemblaggio in acciaio a brucola, spine di legno per montaggio, cablaggi, telaio in profilato di alluminio, cerniere, reggi ripiani in ottone, chiusure di sicurezza, tagli, sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'espositore completo, collocato e funzionante a perfetta regola d'arte, conforme alle vigenti norme UNI, EN, CEI, certificato IMQ, marchio CE, certificato di conformità Europea ENEC. Tolleranza +/- 2%. - per ognuno	n.	€ 2 000,00
		(Euro Duemila /00)		
23	023	(P.A.23) Fornitura, trasporto e posa in opera di contenitore ad ante scorrevoli		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>montati su ruote del tipo per archivio-ufficio aggregabile sia per affiancamento sia per sovrapposizione, di ottima qualità completi di zoccolo di base, altezza non inferiore a cm 3; costruzione ad elementi in acciaio di prima scelta smontabili, intercambiabili e sovrapponibili. Ante scorrevoli su cuscinetti a sfere con arresti di fine corsa, chiusura di sicurezza di ottima qualità. Bordi dei fianchi e dei top arrotondati. Il vetro delle ante spessore mm 6 di prima qualità ed adeguato per resistenza alle norme ENPI. Cremagliere e simili in acciaio rinforzato da nervature. Chiodi ad espansione in nylon. Ripiani in acciaio spostabili a tutta altezza. Compresse e compensate nel prezzo eventuali dime di fissaggio a muro. Verniciatura a fuoco con smalti sintetici, colori a scelta della D.L..</p> <p>Finiture di prima qualità e quant'altro occorre per dare il contenitore completo, collocato e funzionante a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ.</p> <p>Tolleranza +/- 2%: - per ognuno</p>		
023.a	a)	<p>Tipo ad ante scorrevoli, pannelli delle ante in vetro, interno con n. 8 ripiani in acciaio riposizionabili. Dimensioni minime: L. cm 120, P. cm 45, H. cm 200. - per ognuno</p>	n.	€ 800,00
		(Euro Ottocento /00)		
023.b	b)	<p>Tipo ad ante scorrevoli, pannelli delle ante in vetro, interno con n. 8 ripiani in acciaio riposizionabili. Dimensioni minime: L. cm 180, P. cm 45, H. cm 200. - per ognuno</p>	n.	€ 850,00
		(Euro Ottocentocinquanta /00)		
023.c	c)	<p>Tipo ad ante scorrevoli in acciaio con nervatura centrale, interno con n. 6 ripiani in acciaio riposizionabili. Dimensioni minime: L. cm 120, P. cm 45, H. cm 90. - per ognuno</p>	n.	€ 500,00
		(Euro Cinquecento /00)		
24	024	<p>(P.A.24) Fornitura, trasporto e posa in opera di sedia per uffici e attrezzature collettive con braccioli e ruote piroettanti in PVC protette, di ottima qualità realizzata secondo disegni esecutivi di progetto e/o altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura; classe 1 secondo norme prevenzioni incendi; struttura della scocca in legno multistrato preformato imbottito in poliuretano espanso autoestingente rivestito in tessuto ignifugo colore a scelta della D.L.; struttura in acciaio verniciato a fuoco applicato su una struttura portante in tubolare di acciaio con incastrata una vite senza fine in acciaio; rivestimento in guaina di PVC pesante; piede a razza in acciaio verniciato a fuoco applicati al fusto portante di avvitemento. Da collocare secondo indicazioni progettuali e/o altri impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ.</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 200,00
		(Euro Duecento /00)		
25	025	<p>(P.A.25) Fornitura, trasporto e posa in opera di sedia accatastabile, aggregabile, accostabile, di qualità minima non inferiore al tipo Tecno Modus/B, base in alluminio pressofuso lucido inossidabile, braccioli in nylon fissato a vite, scocca in nylon lucido, sedile e schienale imbottito; imbottitura in poliuretano espanso flessibile tagliato a fuoco, densità kg/mc 35, rivestimento in tessuto Panama 100% modacrilica velloren FRS peso g/mq 550, trattamento ignifugante, classe 1°.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		Da collocare secondo indicazioni di progetto e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. - per ognuna	n.	€ 120,00
		(Euro Centoventi /00)		
26	026	(P.A.26) Fornitura, trasporto e posa in opera di sedia per attrezzature collettive con piano scrittoio laterale posizionato a destra e/o a sinistra e/o per portatori di handicap di ottima qualità, impilabili, aggregabili, gruppo sedile e schienale tipo a scocca in nylon lucido, struttura portante in acciaio tubolare piegato e verniciato, fissato alla scocca, piedini autoregolabili a terra. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali e gli oneri per dare le sedie complete e collocate a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto e/o altre fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. - per ognuna	n.	€ 180,00
		(Euro Centoottanta /00)		
27	027	(P.A.27) Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolo da riunione in legno massello di quercia rossa da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Sono compresi e compensati nel prezzo viti di serraggio, dadi, bulloni e rondelle, tagli sfridi, tiri in alto, la finitura con vernice poliuretanica semilucida trasparente, antigraffio, antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante) ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare il tavolo completo e collocato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori e su campionatura approvata dalla D.L.. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alla vigente normativa di riferimento UNI EN, marchio CE e IMQ. - per ognuno	n.	€ 1 800,00
		(Euro Milleottocento /00)		
28	028	(P.A.28) Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolo in vetro spessore mm 20, e piede in lamiera forata spessore cm 1 Ø foro mm 5, ed elementi-pilastrini in alluminio lamiera spessore cm 1, da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori. Piano tavolo in vetro float o extrachiaro, a scelta della D.L. su campionatura, dello spessore di mm 20; piede in lamiera forata preverniciata a fuoco, colore a scelta della D.L., spessore mm 1.5; elementi-pilastrini in alluminio spessore mm 1.5. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli elementi di attacco della lastra di vetro al piede in lamiera forata, guarnizioni, viti, gli oneri per la campionatura ed ogni altro onere accessorio pezzo speciale e magistero per dare il tavolo completo e collocato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali dovranno essere rispondenti alla vigente normativa di riferimento UNI-ISO-EN-CEI, marchio CE, certificato IMQ, certificazione di conformità europea ENEC. Dimensioni di ingombro: mt 1.80x(0.87+0.80), altezza mt 0.90. Tolleranza +/- 2%. per ognuno	n.	€ 2 000,00
		(Euro Duemila /00)		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
29	029	(P.A.29) Fornitura, trasporto e posa in opera di set per tavolo da lavoro, della migliore qualità, composto da: portacalendario in ABS e ganci in acciaio inox, portaccessori in ABS, distributore di biglietti in ABS cm 14x10x3, bicchiere portapenne diam. mm 100, cestino diam. cm 30 h: cm 40. Tolleranza +/- 2%. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 16,00
		(Euro Sedici /00)		
30	030	(P.A.30) Fornitura, trasporto e posa in opera di gettacarta in metallo laccato a colori vivaci a scelta della D.L., finitura dei bordi superiore ed inferiore in gomma nera. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. Dimensioni di ingombro: Ø cm 25, h: cm 50. Tolleranza +/- 2%. - per ognuno	n.	€ 50,00
		(Euro Cinquanta /00)		
31	031	(P.A.31) Fornitura, trasporto e posa in opera di attaccapanni a colonna in ABS antistatico colore a scelta della D.L., con 6 elementi portabiti ribaltabili. La parte centrale con anelli estraibili per ombrelli; vaschetta raccogli gocce all'interno della base. Dato perfettamente pulito e collocato secondo le indicazioni della D.L.. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 200,00
		(Euro Duecento /00)		
32	032	(P.A.32) Fornitura, trasporto e posa in opera di porta estintori in lamiera di acciaio zincato verniciato a fuoco, colore a scelta della D.L., spessore lamiera mm 5, realizzati secondo i disegni di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso d'opera; riportante la planimetria del sito con indicate le vie di fuga e la posizione degli estintori, il logo del comune nei colori originali, disegni, descrizioni, nonchè istruzioni. Sono compreso e compensati nel prezzo le scritte, i disegni e le stampe serigrafiche anche a più colori nonchè ogni onere, accessorio e magistero per dare i porta estintori realizzati e collocati a perfetta regola d'arte secondo indicazioni di progetto e/o fornite dalla D.L. anche in corso d'opera e conforme alla vigente normativa di riferimento UNI EN, marchio CE, IMQ. - per ognuno	n.	€ 294,50
		(Euro Duecentonovantaquattro /50)		
33	033	(P.A.33) Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo letto tipo PULLMAN, composto da letto inferiore fisso e letto superiore a ribalta, da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Il gruppo letto da realizzare in legno olmo, sarà costituito letto inferiore con sottostanti n. 3 cassetti, telaio con due elementi verticali portanti con inseriti all'interno un'apparecchiatura per letto ribaltabile a filo composta da una coppia di cerniere che sostengono il letto in posizione di apertura con due ammortizzatori idropneumatici che agiscono nella fase di apertura del letto; il telaio dovrà essere ancorato alla parete verticale, la chiusura sarà garantita da una serratura a scrocco con scontro e maniglia a pulsante. Sono compresi e compensati nel prezzo la scaletta per il raggiungimento del letto superiore, n. 2 lampade testaletto, n. 2 portabottiglia e/o portabicchiere ribaltabile, n. 2 portariviste, bandina anticaduta pieghevole; n. 2 materassi ortopedici; la finitura con vernice poliuretanica semilucida trasparente antigraffio, antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante); fili e		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		collegamenti elettrici di adeguata sezione per il montaggio e funzionamento delle lampade; n. 2 lampade fluorescenti; collegamenti alla cassetta di derivazione, le maniglie per i cassetti sottostanti il letto inferiore fisso; le cinghie di sostegno per il letto superiore a ribalta; viti di serraggio, dadi, bulloni e rondelle, accessori e pezzi speciali per l'ancoraggio a muro del telaio, il montaggio e la collocazione, eventuali opere murarie e ripristini, tagli, sfridi, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e collocato a perfetta regola d'arte e secondo indicazioni di progetto e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura e su campionatura approvata dalla D.L.. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alla vigente normativa di riferimento UNI EN, CEI, le tabelle di unificazione CEI-UNEL, marchio CE e IMQ. Per il gruppo letto tipo PULLMAN. - per ognuno	n.	€ 2 500,00
		(Euro Duemilacinquecento /00)		
34	034	(P.A.34) Fornitura, trasporto e posa in opera di armadio a due ante in legno massello di quercia rossa, da realizzare secondo disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Sono compresi e compensati nel prezzo la finitura con vernice poliuretanica semilucida trasparente antigraffio, antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante); le maniglie delle ante e la stecca appendiabiti in acciaio inox, mensola portaoggetti interna, viti di serraggio, dadi, bulloni e rondelle, accessori e pezzi speciali per il montaggio e la collocazione, tagli, sfridi, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e collocato a perfetta regola d'arte e secondo indicazioni di progetto e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura e su campionatura approvata dalla D.L.. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alla vigente normativa di riferimento UNI EN, marchio CE e IMQ. - per ognuno	n.	€ 1 500,00
		(Euro Millecinquecento /00)		
35	035	(P.A.35) Fornitura, trasporto e posa in opera di portabiti "omino" in legno naturale di ciliegio di ottima qualità, da collocare secondo indicazioni progettuali e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Rispondente alle norme UNI EN, marchio CE. - per ognuno	n.	€ 60,00
		(Euro Sessanta /00)		
36	036	(P.A.36) Fornitura, trasporto e posa in opera di piumone in piume d'oca per letto singolo di ottima qualità e di colore a scelta della D.L., e compreso ogni altro onere per dare la fornitura e completa a perfetta regola d'arte. - per ognuno	n.	€ 180,00
		(Euro Centoottanta /00)		
37	037	(P.A.37) Fornitura, trasporto e posa in opera di completo per letto singolo di lenzuola sopra e sotto e federe del tipo usa e getta, di ottima qualità e di colore a scelta della D.L. e compreso ogni altro onere per dare la fornitura effettuata a perfetta regola d'arte e conforme alla vigente normativa di riferimento. - per ognuno	n.	€ 30,00
		(Euro Trenta /00)		
38	038	(P.A.38) Fornitura, trasporto e posa in opera di banco-bar/caffetteria, da		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>realizzare secondo disegni di dettaglio di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori o scelto tra i migliori sul mercato ed a seguito parere della D.L..</p> <p>Il banco-bar/caffetteria dovrà esse realizzato in legno massiccio extraduro, essenza a scelta della D.L. su campionatura, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavello in acciaio inox completo di rubinetteria; - contenitore inferiore sportellato con ripiani interni; - cassettiere; - vani a giorno inferiori; - scaldavivande; - frigorifero. <p>Il banco-bar/caffetteria dovrà inoltre essere completo di corredo per caffetteria composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 macchina da caffè professionale di ottima qualità e con caratteristiche idonee atte a garantire il tipo di servizio richiesto. La macchina da caffè dovrà essere coredata inoltre, per la preparazione di n. 500 caffè e n. 500 the di: tazze per espresso e/o the, caffè, filtri the, cucchiaini e/o palettine per distribuzione manuale, zucchero bustine monodose; - n. 2 contenitori per cornetti-brioche in acciaio inox e sportello in plexiglas curvato e maniglia in acciaio inox, da realizzare secondo disegni di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura, o scelti tra i migliori su mercato ed a seguito parere della D.L., dimensioni di ingombro cm 50xh20; - n. 2 portatovaglioli in acciaio inox completi di tovaglioli e n. 10 ricariche. <p>Sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere ed accessorio per dare il banco-bar/caffetteria completo del corredo per caffetteria, come prima descritto, tutti i collegamenti elettrici ed idrici per il perfetto funzionamento del lavello dello scaldavivande e del frigorifero, compresa aliquota rete elettrica fino al quadro generale, compreso altresì ogni altro onere accessorio e magistero per dare il banco-bar/caffetteria completo collocato e funzionante a perfetta regola d'arte e secondo indicazioni di progetto e/o altre fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dei lavori.</p> <p>Sono altresì compresi tutti gli oneri derivanti dalla messa in funzione e collaudo dello scaldavivande, del frigorifero e della macchina da caffè.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno essere rispondenti alle norme di prevenzione incendi, conformi alla vigente normativa di riferimento, UNI EN, marchio CE, IMQ.</p> <p>- a corpo per la fornitura e collocazione del banco-bar/caffetteria completo di scaldavivande, frigorifero e corredo per la caffetteria.</p>	a corpo	€ 10 000,00
				(Euro Diecimila /00)
39	039	<p>(P.A.39) Fornitura, trasporto e posa in opera di arredo per bar-caffetteria composto da n. 5 tavoli Ø cm 50+60 e n. 20 sedie, realizzati in acciaio inox di ottima qualità.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo le viti e bulloni per il fissaggio, se previsto e/o richiesto dalla D.L., a pavimento, nonché ogni altro onere e magistero per dare la fornitura completa e collocata a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni progettuali e/o indicazioni impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>Tutti i materiali dovranno rispondere alla vigente normativa di riferimento, UNI EN, marchio CE, IMQ.</p> <p>- a corpo per l'intero arredo per bar-caffetteria</p>	a corpo	€ 2 500,00
				(Euro Duemilacinquecento /00)
40	040	<p>(P.A.40) Fornitura, trasporto e posa in opera di sgabello-bar in acciaio inox con seduta rivestite con tessuto ignifugo in classe 1, colore a scelta della D.L., di ottima qualità, conforme alla vigente normativa di riferimento, marchio CE, da collocare secondo le indicazioni progettuali e/o altri impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 230,00

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
(Euro Duecentotrenta /00)				
41	041	(P.A.41) Fornitura, trasporto e posa in opera di armadietto per spogliatoi a due vani, in lamiera verniciata, di colore a scelta della D.L., corredato di mensola portaoggetti, appendiabiti, porta ombrelli, di dimensioni cm 70x35x180h. E' compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero utile a dare l'armadietto perfettamente completo, collocato e rispondente alla vigente normativa. Tutti i componenti dovranno essere conformi alle norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. Tolleranza +/- 2% - per ognuno	n.	€ 230,00
(Euro Duecentotrenta /00)				
42	042	(P.A.42) Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio da parete con cornice in ABS a forte spessore, compreso di gancio di sostegno alla parete, tasselli, viterie varie, opere murarie e quant'altro occorre per dare lo specchio completo e collocato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali e/o impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno		
	042.a	a) Specchio circolare diametro cm 82. - per ognuno	n.	€ 45,00
(Euro Quarantacinque /00)				
	042.b	b) Specchio rettangolare dimensioni cm 180x70. - per ognuno	n.	€ 55,00
(Euro Cinquantacinque /00)				
43	043	(P.A.43) Fornitura, trasporto e posa in opera di portascopino per bagno, in plastica rigida, compreso scopino, colore a scelta della D.L., dimensioni mm 150x150x490. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 10,00
(Euro Dieci /00)				
44	044	(P.A.44) Fornitura, trasporto e posa in opera di distributore pensile di asciugamani in carta in rotolo a strappo o a fogli piegati a "C" o intercalati, colore a scelta della D.L.. Compresi e compensati nel prezzo il rotolo di asciugamani in carta più n. 3 ricariche, i tasselli, le opere murarie, la pulitura finale e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 30,00
(Euro Trenta /00)				
45	045	(P.A.45) Fornitura, trasporto e posa in opera di asciugamani a soffio caldo in ABS di ottima qualità, automatico con fotocellula. Compresa aliquota rete elettrica fino al quadro generale, opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita funzionante e conforme alle norme ENPI. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 180,00
(Euro Centoottanta /00)				
46	046	(P.A.46) Fornitura, trasporto e posa in opera di portarifiuti in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme igienico-sanitarie, comando a pedale, secchiello		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		interno estraibile con controsecchiello in plastica. Elementi costruiti in conformità alle più restrittive norme internazionali relative ad igienicità e pulizia. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. Tolleranza +/- 2%. - per ognuno	n.	€ 50,00
		(Euro Cinquanta /00)		
47	047	(P.A.47) Fornitura, trasporto e posa in opera di tenda a strisce verticali in tela e fibra di vetro ignifuga oscurante lavorate e collegate alla base, completa di zineffa in alluminio con agganci al muro o a soffitto, apertura ed orientamento con congegno a fune speciale a pendolo e carrucola, compreso ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante e collocata secondo indicazioni progettuali e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ogni metro quadrato	mq	€ 80,00
		(Euro Ottanta /00)		
48	048	(P.A.48) Fornitura, trasporto e posa in opera di portarotolo di carta igienica ABS a forte spessore con finitura satinata della migliore qualità colore a scelta della D.L., sostegni in ottone nichellato opaco o lucido attaccati a muro tramite tasselli in acciaio di sezione adeguata. Compresi e compensati nel prezzo la carta igienica più n. 3 ricariche, i tasselli, le opere murarie, la pulitura finale e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 15,00
		(Euro Quindici /00)		
49	049	(P.A.49) Fornitura, trasporto e posa in opera di portabicchiere in plastica rigida tipo ABS a forte spessore con finitura satinata della migliore qualità colore a scelta della D.L., sostegni in ottone nichellato opaco o lucido attaccati a muro tramite tasselli in acciaio di sezione adeguata. Compresi e compensati nel prezzo: il bicchiere, i tasselli, le opere murarie, la pulitura finale e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 10,00
		(Euro Dieci /00)		
50	050	(P.A.50) Fornitura, trasporto e posa in opera di distributore pensile di sapone liquido in plastica rigida trasparente, capacità l. 1.1., dimensioni 195x130x100 mm. Compresi e compensati nel prezzo il sapone liquido più n. 3 ricariche, la serratura, i tasselli, le opere murarie, la pulitura finale e quant'altro occorre per dare l'opera montata a perfetta regola d'arte. Certificazione di qualità IMQ. Marchio CE. - per ognuno	n.	€ 30,00
		(Euro Trenta /00)		
51	051	(P.A.51) Fornitura, trasporto e posa in opera di cordone delimitatore di spazio in passamaneria di cotone e seta, diametro 2.5 cm, colore a scelta della D.L., da collocare secondo i disegni di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Sono compresi e compensati nel prezzo i capicorda in ottone diametro 2.5 cm, i ganci in ottone dper attacco a parete e/o le piantane in ottone altezza cm 95÷100 diametro 50, le opere murarie e loro ripristini, viti, tasselli, tagli, sfridi ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		- per ogni metro lineare	ml	€ 120,00
		(Euro Centoventi /00)		
52	052	<p>(P.A.52) Fornitura, trasporto e posa in opera di punto informativo multimediale per la riproduzione di informazioni sull'esposizione museale attraverso schede di analisi complete di foto e documenti storici, immagini, video, ecc.. Il punto informativo multimediale sarà composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schermo LCD 40" - 16:9 - HD - alta definizione, di ottima qualità; - driver e software di gestione dei contenuti, per Microsoft Windows/Vista/XP, su indicazione della D.L., con possibilità di controllo in remoto e aggiornamento nei suoi contenuti in tempo reale da accesso ad internet (server locale o remoto); <p>Sono compresi e compensati nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il montaggio e la collocazione dello schermo LCD secondo le indicazioni progettuali e/o fornite dalla D.L. anche in corso d'opera; - la realizzazione dell'interfaccia grafica, il montaggio degli argomenti e del video; - presa elettrica con caratteristiche di sicurezza certificate di idonea capacità; - l'aggiornamento della fornitura nelle sue singole pagine, per i primi 24 mesi; - garanzia per la durata di 36 mesi; - il supporto in acciaio, orientabile, sostenuto con staffe a muro, licenze di uso dei programmi, tutti gli oneri, accessori e pezzi speciali per il fissaggio e la collocazione, zanche, staffe, cavi elettrici di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare lo schermo completo collocato e funzionante a perfetta regola d'arte e rispondente alle vigenti normative di riferimento, compreso altresì tutti gli oneri derivanti dalle prove per la messa in funzione, omologazione e collaudo. <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI, IEC, CEI, certificato IMQ, marchio CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ognuno 	n.	€ 1 500,00
		(Euro Millecinquecento /00)		
53	053	<p>(P.A.53) Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto wireless - sistema senza fili di distribuzione audio/video, delle migliori qualità, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità trasmittente, adattatore C.A., unità ricevente (nel numero dei punti indicati in progetto e/o dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura); cavo A/V, estensore per il telecomando; driver e software di gestione per Microsoft Windows/Vista/XP, su indicazione della D.L., con possibilità di controllo in remoto e aggiornamento nei suoi contenuti in tempo reale da accesso ad internet. Accessori in dotazione: cavo di alimentazione AC; connettori da PC - PC portatile; manuale operativo. <p>Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri e gli accessori ed i pezzi speciali, i cavi di collegamento, la garanzia per la durata di 36 mesi, licenze di uso dei programmi e tutto quant'altro occorre per dare l'impianto wireless finito, collocato e perfettamente funzionante secondo le disposizioni della D.L. e rispondente alla vigente normativa di riferimento, compreso altresì tutti gli oneri derivanti dalle prove per la messa in funzione, omologazione e collaudo.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI, IEC, CEI, certificato IMQ, marchio CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'intero impianto wireless 	n.	€ 1 000,00
		(Euro Mille /00)		
54	054	<p>(P.A.54) Fornitura, trasporto e posa in opera di postazione di lavoro composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - computer MidiTower: Pentium III 933 Mhz, scheda madre Asus CUV 4x a 133 MHz, 256 Mb di RAM, Hard Disk 30 Gb Ultra DMA 7200 rpm, lettore CD-ROM 52x, scheda grafica Matrox G450 16 Mb, Sound Blaster 128 bit, coppia casse 240W, masterizzatore, di ottima qualità, interno 12x8x32x+sw, 		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>modem interno ADSL, interfacce seriale, parallela e USB, tastiera Trust Direct Access, mouse roller PS/2, compreso sistema operativo Windows, Apple o altro a scelta della D.L..</p> <p>- Monitor Philips Brilliance 109 P20: 19", 0.24 dot pitch, tecnologia Image Clear Enhancement per un alto contrasto ed immagini brillanti, risoluzione 1920x1440, frequenza orizzontale 30-111 KHz, frequenza verticale 50-160 KHz, TCO99, MPRII, alloggiamento USB, 3 anni di garanzia.</p> <p>- Stampante Epson Stylus Photo 1290: a getto di inchiostro a colori in esacromia, risoluzione 2880x720 dpi, formato A3+, velocità 9,4 ppm in b/n e 9 ppm a colori, tecnologia Advanced Micro Piezo con Ultra Microdot, parallela e USB, cassetto carta 100 fogli, supporto rotoli.</p> <p>- Scanner Epson GT-10000: a piano fisso a colori, formato A3, risoluzione 600x2400 dpi, 68,7 miliardi di colori e 4096 toni di grigio, collegamento SCSI, software PhotoDeluxe, Xerox TextBridge e Presto!Pagemaker, garanzia 12 mesi.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i programmi-licenze di uso per il funzionamento del computer, del monitor, della stampante e dello scanner, nonchè tutte le spese, gli accessori ed ogni altro onere e magistero per il montaggio, il collegamento ed il funzionamento a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il computer dovrà essere collocato secondo indicazioni di progetto e/o altre che la D.L. darà anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI, IEC, CEI, certificato IMQ, marchio CE.</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 2 000,00
		(Euro Duemila /00)		
55	055	<p>(P.A.55) Finitura e collocazione di targa in acciaio inox verniciata a fuoco, colore a scelta della D.L., con disegni e scritte serigrafati, da realizzare e collocare secondo i disegni di dettaglio di progetto e/o altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. anche in corso di esecuzione.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri e gli accessori, le zanche e le staffe per il fissaggio, tagli, sfridi, pezzi speciali ed tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa, montata e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 2 000,00
		(Euro Duemila /00)		
56	056	<p>(P.A.56) Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolino circolare Ø cm 120 altezza cm 30, di ottima qualità, colore a scelta della D.L. scelto su campionatura, sono compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il tavolino completo e collocato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ.</p> <p>Tolleranza +/- 2%.</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 150,00
		(Euro Centocinquanta /00)		
57	057	<p>(P.A.57) Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolo scrittoio, da realizzarsi secondo disegni esecutivi di progetto e/o di altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. anche in corso d'opera.</p> <p>Struttura in legno massiccio di olmo o altro legno extraduro a scelta della D.L. su campionatura, finito con vernice poliuretanica trasparente antigraffio antiriflesso, ignifuga, previo sottofondo (turapori e/o impregnante).</p> <p>Piano del tavolo costituito da multistrato spessore cm 2 nobilitato legno olmo con contorno in massello con bordo toroidale. Piedi in legno massello sagomati e L con asta cilindrica tornita a formare modanatura visibile.</p> <p>Completo di n. 3 cassetti frontali, muniti di serratura uniblok, montati su telai scorrevoli su guide telescopiche.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>Sono compresi e compensati nel prezzo congegni di fissaggio e di arresto di ottima qualità; compreso altresì tutta la ferramenta, accessori e pezzi speciali per il montaggio, la collocazione e funzionamento dello scrittoio nel suo complesso; finiture di prima qualità e quant'altro occorre per dare lo scrittoio completo, collocato e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità, IMQ.</p> <p>Dimensione scrittoio: cm 140x80xH70 circa.</p> <p>Tolleranza +/- 2%.</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 800,00
		(Euro Ottocento /00)		
58	058	<p>(P.A.58) Fornitura, trasporto e posa in opera di libreria pensile da muro, da realizzarsi secondo disegni esecutivi di progetto e/o altri e/o indicazioni forniti dalla D.L. anche in corso d'opera.</p> <p>Montanti verticali in profilato di acciaio con tondo incernierato e fissato a muro con tasselli di acciaio, verniciati con polveri epossidiche di colore a scelta della D.L.;</p> <p>Mensole in acciaio con trattamento come i montanti fissate ai montanti con cremagliera o viti a scomparsa; ripiani a vassoio, tecnica multistrato nobilitato, finiti con vernice poliuretana trasparente antigraffio antiriflesso, ignifuga, previo sottofondo (turapori e/o impregnante).</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo congegni di fissaggio e di arresto di ottima qualità; compreso altresì tutta la ferramenta, accessori e pezzi speciali per il montaggio, la collocazione e funzionamento della libreria, nonché comprese le opere murarie; finiture di prima qualità e quant'altro occorre per dare la libreria completa, collocata e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità, IMQ.</p> <p>Dimensione ripiano libreria: cm 120xcm 28 circa.</p> <p>Montanti a cremagliera diam. mm 50 circa, spes. mm 4</p> <p>Tolleranza +/- 2%.</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 500,00
		(Euro Cinquecento /00)		
59	059	<p>(P.A.59) Fornitura, trasporto e posa in opera di asta portastendardo in acciaio inox modulare (a più pezzi) di altezza variabile Ø 5 cm, compresi e compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali per l'ancoraggio a parete e/o posa a pavimento (chiodi, tasselli, cavallotti, rondelle, piastre, ecc.) secondo indicazioni di progetto e/o altri impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura, nonché comprese opere murarie e ripristini ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro completo e collocato a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di riferimento UNI-EN-AISI, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>- per ogni metro lineare</p>	ml	€ 150,00
		(Euro Centocinquanta /00)		
60	060	<p>(P.A.60) Fornitura, trasporto e posa in opera di lampada da tavolo a braccio a testa orientabile in tutte le direzioni, di qualità minima non inferiore al tipo Tolomeo - Artemide.</p> <p>Corpo in alluminio lucidato, diffusore orientabile in alluminio anodizzato opaco, snodi e supporti in alluminio brillante; sono compresi e compensati nel prezzo: cablaggio, tutti i collegamenti elettrici; n. 1 lampada da 18W TC-TEL fluorescente darklight ed ogni altro onere, accessorio, magistero e pezzo speciale per dare la lampada completa e funzionante a perfetta regola d'arte e conforme alle vigenti norme UNI-EN-CEI, grado di protezione IP20, certificazione di conformità europea ENEC, marchio CE; collocata secondo le indicazioni di progetto e/o impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		- per ognuna	n.	€ 250,00
		(Euro Duecentocinquanta /00)		
61	061	(P.A.61) Fornitura, trasporto e posa in opera di seduta (poltrona - divano) di ottima qualità in tessuto sfoderabile, colore a scelta della D.L. su campionatura. Struttura in legno massello e ferro schiumato, piedini in legno massello, seduta con molleggio in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso rivestito in fibra di poliestere indeformabile, cuscini imbottiti in piuma d'oca. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere accessorio e magistero per dare la seduta completa e collocata a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto e/o altre impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ.		
	061.a	a) divano, dimensioni di ingombro: lunghezza cm 165, profondità cm 90, altezza cm 88. Tolleranza +/- 2% - per ognuno	n.	€ 800,00
		(Euro Ottocento /00)		
	061.b	b) poltrona, dimensioni di ingombro: lunghezza cm 72, profondità cm 90, altezza cm 88. Tolleranza +/- 2% - per ognuno	n.	€ 500,00
		(Euro Cinquecento /00)		
62	062	(P.A.62) Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolo in multistrato spessore cm 2 nobilitato nelle due facce e nei bordi in betulla o di altra essenza a scelta della D.L. su campionatura, con struttura di appoggio regolabile in altezza ed in inclinazione in acciaio verniciato colore a scelta della D.L.. Sono compresi e compensati nel prezzo pezzi speciali, accessori e magisteri per dare il tavolo montato, completo e collocato a perfetta regola d'arte su disegni di dettaglio e/o indicazioni progettuali e/o altri impartite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Dimensioni di ingombro: cm 140x120, spessore cm 2. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi. Marchio CE. Certificazione di qualità, IMQ. Tolleranza +/- 2%. - per ognuno	n.	€ 300,00
		(Euro Trecento /00)		
63	063	(P.A.63) Fornitura, trasporto e posa in opera di libreria in legno massello di olmo o di altra essenza a scelta della D.L. su campionatura, spessore mm 30, con ripiani riposizionabili, da realizzare secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione della fornitura. Sono compresi e compensati nel prezzo la verniciatura in poliuretano semilucido, antigraffio e antiriflesso, antimuffa, idrorepellente e ignifugo, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante); raccorderie, viterie, ferramenta di assemblaggio, elementi in ottone per il posizionamento dei ripiani, tagli sfridi, tiri in alto, opere provvisoriale e di protezione a qualsiasi altezza e loro disarmo ed ogni altro onere, accessorio, magistero e pezzo speciale utile a dare la libreria completa, collocata a perfetta regola d'arte. Tutti i componenti dovranno essere costruiti secondo norme CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione IMQ. Dimensioni di ingombro: lunghezza variabile, altezza cm 210, profondità cm 30. Tolleranza +/- 2%.		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		- per ogni metro quadrato	mq	€ 400,00
		(Euro Quattrocento /00)		
64	064	<p>(P.A.64) Fornitura, trasporto e posa in griglia di protezione per fan-coil in legno massello di olmo spessore cm 3, o di altra essenza extradura a scelta della D.L. su campionatura, disegno a carabottino cm 3x3, da realizzarsi secondo i disegni costruttivi di progetto e/o altri e/o indicazioni fornite dalla D.L. anche in corso di esecuzione dell'opera.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: il telaio in legno massello di adeguata sezione da ancorare a muro, copri telaio, viti, cavallotti e rondelle, ferramenta necessaria per montaggio e ancoraggio, verniciatura delle parti in legno in poliuretano semilucido, antigraffio antiriflesso, antimuffa idrorepellente e ignifuga, previa carteggiata a regola d'arte e mani di sottofondo (turafori e/o impregnante), tagli, sfridi, tiri in alto, opere provvisoriale e di protezione e compreso loro disarmo, opere murarie e loro ripristini, nonchè compreso accessori pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare la griglia a carabottino completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>- per ogni metro quadrato</p>	mq	€ 167,50
		(Euro Centosessantasette /50)		
65	065	<p>(P.A.65) Fornitura, trasporto e posa in opera di libreria in legno con vetri verdi a saliscendi e contrappesi in acciaio inox del tipo BERNINI art. 7102. Parte inferiore con antina a ribalta; parte interna con un ripiano fisso e cinque sposabili.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: tiri in alto, opere provvisoriale e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare la libreria completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 116x36xh258.</p> <p>Tolleranza +/- 2%</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 4 700,00
		(Euro Quattromilasettecento /00)		
66	066	<p>(P.A.66) Fornitura, trasporto e posa in opera di libreria in legno con rinforzi in ferro verniciati del tipo BERNINI art. 7101. Ante in vetro complanari con telaio e cerniere in legno, due serrature di sicurezza. Parte interna con quattro ripiani e due cassetti.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: tiri in alto, opere provvisoriale e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare la libreria completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 120x40xh240.</p> <p>Tolleranza +/- 2%</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 4 150,00
		(Euro Quattromilacentocinquanta /00)		
67	067	<p>(P.A.67) Fornitura, trasporto e posa in opera di vetrina in ferro trattato con vernice antigraffio, antiriflesso ad effetto tessuto, colore a scelta della D.L., del tipo BERNINI art. 2107.</p> <p>La vetrina dovrà essere compresa di illuminazione a fibre ottiche in vetro con almeno 59 punti orientabili; due ante con serratura di sicurezza, vetri antisfondamento di ottima qualità, due cestelli interni ispezionabili per</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>granulare igroscopico.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: collegamenti elettrici per il perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione a fibre ottiche, tiri in alto, opere provvisionali e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare la vetrina completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: misure utili: cm 155x85xh105 - misure esterne: cm 160x90xh205.</p> <p>Tolleranza +/- 2%</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 10 600,00
		(Euro Diecimilaseicento /00)		
68	068	<p>(P.A.68) Fornitura, trasporto e posa in opera di vetrina in ferro trattato con vernice antigraffio, antiriflesso ed effetto tessuto, colore a scelta della D.L., del tipo BERNINI art. 2109, completa di illuminazione a fibre ottiche in vetro con almento n. 22 punti orientabili; vetri antisfondamento di ottima qualità; due cestelli ispezionabili per granulare igroscopico.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: collegamenti elettrici per il perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione a fibre ottiche, tiri in alto, opere provvisionali e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare la vetrina completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: misure utili: cm 142x92xh27 - misure esterne: cm 150x100xh100.</p> <p>Tolleranza +/- 2%</p> <p>- per ognuna</p>	n.	€ 6 600,00
		(Euro Seimilaseicento /00)		
69	069	<p>(P.A.69) Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore a una faccia per bassorilievi, lapidi, stemmi del tipo BERNINI art. 3114. In ferro trattato con vernice antigraffio, antiriflesso ad effetto tessuto, colore a scelta della D.L.; distanziatori in ottone satinato, completo di leggio per didascalie.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: tiri in alto, opere provvisionali e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'espositore completo e collocato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p> <p>Dimensioni di ingombro: misure utili: cm 150x20xh110 - misure esterne: cm 150x75xh150.</p> <p>Tolleranza +/- 2%</p> <p>- per ognuno</p>	n.	€ 4 150,00
		(Euro Quattromilacentocinquanta /00)		
70	070	<p>(P.A.70) Fornitura, trasporto e posa in opera di piedistallo per statue, busti, capitelli e materiale di spoglio, del tipo BERNINI art. 4101, in ferro trattato con vernice antigraffio, antiriflesso ad effetto tessuto, colore a scelta della D.L.; particolare in ottone satinato, completo di leggio per didascalie.</p> <p>Sono compresi e compensati nel prezzo: tiri in alto, opere provvisionali e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il piedistallo completo e collocato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ.</p>		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		Dimensioni di ingombro: misure utili: cm 50x50 - misure esterne: cm 50x50xh128. Tolleranza +/- 2% - per ognuno	n.	€ 2 400,00
		(Euro Duemilaquattrocento /00)		
71	071	(P.A.71) Fornitura, trasporto e posa in opera di transenna in ferro trattato con vernice antigraffio, antiriflesso ad effetto tessuto, colore a scelta della D.L. del tipo BERNINI art. 610; parte superiore in legno massello, essenza a scelta della D.L., estensibile di cm 30. Sono compresi e compensati nel prezzo: tiri in alto, opere provvisionali e di protezione a qualsiasi altezza e compreso loro disarmo, nonchè compreso accessori, pezzi speciali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare la transenna completa e collocata a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali dovranno essere costruiti secondo norme UNI-EN-AISI, CEI e prevenzione incendi, marchio CE, certificazione di qualità IMQ. Dimensioni di ingombro: cm 70/100xh95. Tolleranza +/- 2% - per ognuno	n.	€ 1 000,00
		(Euro Mille /00)		
