

Spett.le  
**COMUNE DI ASSORO**  
Via Crisa, 280  
94010 Assoro (EN)  
P.Iva 00052420866

Ns.Rif.Prot.N.24.10.02\_M REV.01 DEL 06/11/2025

**OGGETTO: OFFERTA SERVIZIO DI BONIFICA, RIMOZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI, ANCHE CONTENENTI AMIANTO, RINVENUTI IN C. DA SPIGA FONTANA ADIACENTE LA STRADA PROVINCIALE 7B IN TERRITORIO DI ASSORO (EN)**

Vi rimettiamo ns. migliore offerta per il servizio in oggetto, di seguito meglio specificato:

Servizio di bonifica rifiuti giacenti su bordo strada presso C. da Spiga Fontana, costituiti da:

**Materiali da costruzione contenenti amianto CER 17.06.05\*;  
Rifiuti combustibili CER 16.03.04;  
Imballaggi in materiali misti 15.01.06.**

L'intervento sarà eseguito da squadra di operai specializzati e formati per la rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto.

**Il servizio comprende:**

- Stesura e presentazione all' A.S.L. del Piano Di Lavoro ai fini dell'approvazione;
- Allestimento del cantiere con opportuna segnaletica, delimitazione e messa in sicurezza dell'area.
- Installazione di una linea vita per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza sul terreno scosceso.
- Incapsulamento preliminare e messa in sicurezza del cantiere;
- Rimozione ed impacchettamento dei materiali contenenti amianto, confezionati in big bag omologati, etichettati e sigillati per il trasporto verso impianto autorizzato.
- Raccolta e ricondizionamento dei rifiuti combustibili e misti all'interno di big bag omologati per successivo trasporto e conferimento.
- Bonifica con asportazione del terreno superficiale nelle aree contaminate per una profondità max di 30 cm.
- Pulizia e ripristino finale dell'area.
- Rilascio delle certificazioni ai sensi di legge dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti;
- Comunicazione all'A.S.L. della fine dei lavori e chiusura del Piano Di Lavoro.

Note operative:

- Come da capitolato di cui al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica, in corso d'esecuzione c/o codesto Comune, di cui la scrivente ditta è affidataria ed esecutrice, non vengono considerati e conteggiati nel presente preventivo lo smaltimento di 1.500 kg dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento dei materiali misti CER 15.01.06. nonché la Stesura e presentazione all' A.S.L. del Piano di Lavoro per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.
- Tempi di esecuzione: circa 3 settimane dalla stesura del Piano di Lavoro alla consegna dell'area bonificata.
- Necessario che venga reso accessibile l'accesso all'area per come concordato in sede di sopralluogo.

**Costo del Servizio:**

- Per il servizio sopra descritto il corrispettivo da noi richiesto è pari ad **€/a corpo 10.100,00 + I.V.A. al 22%**

**Modalità di pagamento:** Saldo a fine lavori all'emissione della fattura elettronica.

**Validità offerta:** La presente offerta è valida per gg 30 dalla data di emissione a condizione che per la prestazione richiesta sussistano tutti i requisiti di legge.

La presente offerta deve essere timbrata  
e firmata per accettazione ed essere poi  
ritrasmessa alla ECOIMPIANTI SRL

**FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE**

---

ECOIMPIANTI S.r.l.

Sede legale: Strada Provinciale n. 2 km 2.500 – 96010 Melilli (SR)

P.Iva 01680240890 – Tel. 0931972732 – Cell. 3804928961

E-mail: [info@ecoimpiantimelilli.com](mailto:info@ecoimpiantimelilli.com) Pec: [eco.impianti@legalmail.it](mailto:eco.impianti@legalmail.it)