



C O M U N E D I A S S O R O
Libero Consorzio Comunale di Enna
Settore III Gestione del Territorio
Servizio Manutenzione e Viabilità

Oggetto: lavori urgenti ed indifferibili da eseguire in alcune strade comunali di Assoro e fraz. S. Giorgio

RELAZIONE

A seguito delle condizioni meteorologiche avverse dei mesi scorsi caratterizzate, in particolare, da improvvise e torrenziali piogge, alcuni tratti viari comunali che già presentavano qualche criticità quali: abbassamento delle sedi stradali, piccoli movimenti franosi, pavimentazioni stradali parzialmente divelte, hanno ulteriormente registrato un non indifferente aggravamento delle condizioni statiche già in precedenza molto precarie.

Da puntuali sopralluoghi effettuati è stato accertato che alcuni tratti viari presentano degli avvallamenti consistenti e parti di carreggiata totalmente franate, con conseguente pericolo al traffico veicolare e non solo.

In particolare è stato accertato che le maggiori criticità sono state individuate nelle sotto indicate strade comunali:

- Via Cimitero Portaterra nei pressi dell'attività commerciale "F.lli Vitale".
Sono presenti in loco due ampi abbassamenti della sede stradale, con conseguente aperture di crepe nel manto stradale, che durante le piogge, veicolano infiltrazioni nel sottostante rilevato stradale che minano ulteriormente la stabilità del manufatto e degli eventuali sottoservizi (fognature, impianti idrici, reti elettriche e telefoniche, ecc.) presenti in loco;
- Via Crisa nei pressi dell'immobile dei signori Sineri.
E' presente anche in detto sito un pericoloso avvallamento della sede viaria, con aperture di crepe nel manto stradale che a causa delle infiltrazioni durante le piogge rappresentano un serio pericolo sia per il tratto viario in se stesso e degli eventuali sottoservizi (fognature, impianti idrici, reti elettriche e telefoniche, ecc.) presenti in loco, ma in particolare per il muro di contenimento del tratto viario in questione che, da osservazione costante dalla sottostante via Gramsci, presenta non indifferenti tracce di umidità, con conseguente e non improbabile, perdurando le attuali condizioni, cedimento dello stesso.
- Strada comunale "Rassoara" nei pressi dell'azienda Iraci Sareri Laura.
Nel tratto indicato, itinere svincolo Mulinello, parte della carreggiata destra è franata, ed allo stato attuale è presente una voragine profonda circa mt. 2,00 e alcune opere di regimentazione delle acque meteoriche (canalone di raccolta e cunette) parzialmente distrutte.
Detto cedimento, probabilmente, è stato causato da un movimento franoso a valle della strada su terreni agricoli limitrofi a causa sempre delle torrenziali piogge dei mesi passati.

Pertanto a seguito di quanto sopra sono stati individuati alcuni lavori urgenti ed indifferibili da eseguire nell'immediato e precisamente :

- Tratti viari di Via Cimitero Portaterra e via Crisa: Scavo con adeguati mezzi meccanici e con la dovuta perizia per non, eventualmente ed ulteriormente, danneggiare i sottoservizi presenti (fognature, impianti idrici, reti elettriche e telefoniche, ecc.), verifica che, se oltre le piogge, abbiano influito ai cedimenti stradali anche la rottura e conseguente perdita di alcuni sottoservizi quali impianti fognari o idrici, eventuale riparazione degli stessi, allontanamento del materiale di risulta ammalorato e non riutilizzabile come sottofondo stradale, livellamento e rifacimento del manto stradale con calcestruzzo.
- Strada comunale "Rassoara" nei pressi dell'azienda Iraci Sareri Laura. Pulitura totale del sito di tutte le erbe infestanti, rimozione ed accatastamento in loco delle parti di sottofondo stradale riutilizzabile, scavo con adeguati mezzi meccanici, con la dovuta perizia, per non arrecare danni ad un acquedotto rurale insistente in loco ed ulteriormente alle varie opere di regimentazione delle acque meteoriche in loco (cunette, canaloni, pozzetti, ecc.) ancora utilizzabili, allontanamento del materiale argilloso presente e non riutilizzabile per la realizzazione della nuova scarpata, predisposizione di un cassonetto per la posa in opera della nuova scarpata da poggiare su una base da realizzare con pietrame adeguatamente dimensionato e sistemato, riempimento della voragine con materiale adeguato (misto di cava), ripristino della scarpata e delle parti di opere di presidio danneggiate (canalone e cunette), livellamento e rifacimento del manto stradale con calcestruzzo

Oltre agli interventi nelle zone sopra esposte si rende necessario ed urgente intervenire anche in altre arterie comunali del centro storico quali via Vallone, via Angeli, strada Panoramica e nelle arterie della zona di espansione e nelle sedi viarie della frazione S. Giorgio, in quanto a causa, sempre, delle citate condizioni meteorologiche avverse, le superfici stradali presentano avvallamenti e buche che causano notevole disagio alla circolazione veicolare e pedonale.

Si rende necessario altresì un intervento urgente nella strada comunale "Perciata" per il ripristino delle opere di presidio (cunette) per la regimentazione delle acque meteoriche, nonché la pulitura totale dei canaloni di raccolta e smaltimento delle acque piovane, quasi totalmente interrati a causa degli eventi meteorologici avversi, che non consentono il naturale deflusso delle acque con conseguente scorrimento delle stesse direttamente sulla strada.

Per quanto sopra esposto, si ribadisce che è necessario provvedere tempestivamente all'esecuzione dei lavori descritti approntando quanto necessario (mezzi e personale) per la risoluzione delle problematiche che rappresentano serio nocumento alla pubblica e privata incolumità.

Pertanto seguito di un esame generale dei luoghi e degli interventi da eseguire, si è redatto un preventivo di larga massima degli interventi necessari da eseguirsi i compreso di IVA al 22% che ammonta a €. 29.190,00;

Data l'urgenza e la tempestività di eseguire i lavori per il ripristino e la successiva sistemazione delle opere in questione si propone pertanto di realizzare i lavori in economia in Amministrazione Diretta mediante il nolo dei mezzi e la fornitura dei materiali necessari incaricando ditta del luogo, quale M.C. Calcestruzzi snc di Mazzola Giuseppe con sede in Assoro c.da Crocifissello snc, che ha i mezzi e la professionalità adeguata

per la realizzazione dei lavori di che trattasi, previa accettazione da parte della ditta dei prezzi contenuti nell'allegato Elenco prezzi comprensivi di IVA al 22%, i cui prezzi sono riferiti i a quelli comunemente praticati in zona per consimili interventi, che risultano abbondantemente inferiori, da quelli indicati dall'ANCE.

Dato atto che il preventivo per la esecuzione degli interventi scaturisce da una stima dei costi di larga massima, gli stessi saranno conteggiati e pagati all'impresa gli interventi realmente eseguiti a consuntivo degli stessi.

Al Sig. Responsabile del Settore per la conferma e relativa approvazione e le successive determinazioni.

Assoro lì 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio
(**geom. Antonino Castro**)

Si conferma ed approva ad eseguire i lavori
Il Responsabile del Settore
(**dott. Filippo Ensabella**)

