

Comune di Assoro
Provincia di Enna

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero Comunale di Assoro per riqualificazione dell'area ove insiste l'Ossario.

COMMITTENTE:

Assoro, 12/03/2012

IL TECNICO
geom. A. Castro



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto euro (sedici/20)	al m³	16,20
Nr. 2 03.01.03.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 euro (centotredici/90)	al m³	113,90
Nr. 3 06.02.01	Pavimentazione in bolognato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o arenaria con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 delle dimensioni minime di 15x30 cm e dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ottantadue/90)	al m²	82,90
Nr. 4 06.02.04.01	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensione 30x30 cm euro (trentatre/40)	al m²	33,40
Nr. 5 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere euro (due/88)	al kg	2,88
Nr. 6 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte euro (due/30)	al kg	2,30
Nr. 7 P.1	Fornitura e posa in opera di monumento funebre "Ossario Comunale" posto su area delimitata, costituita da elementi in pietra calcarea tipo "Sabbucina" di altezza pari a cm. 15, larghezza pari a cm. 5 e spessore cm. 5, avente dimensioni esterne di mt. 1,48 x 0,97, sui cui porre in opera una croce inclinata costituita da tre elemnti in pietra calcarea tipo "Sabbucina" avente dimensioni di mt. 1,38 x 0,87 larghezza degli elementi della croce pari a cm. 20 e altezza da cm. 10 a cm 35, su cui porre in opera in risalto la scritta "Ossario" con elemnti sempre di pietra calcarea tipo "Sabbucina". Pannello unico in pietra calcarea tipo "Sabbucina" avente spessore di cm. 10 e dimensioni di mt. 0,73 x 0,73 su cui porre in opera in risalto la scritta "Ossario" con elemnti sempre di pietra calcarea tipo "Sabbucina". N. 4 Colonnine in pietra calcarea tipo "Sabbucina" aventi dimensioni cm. 20 x20 ed altezza pari a cm. 100 che costituiranno da delimitatori all'area dell'Ossario. Il tutto posto in opera secondo le migliori tecniche costruttive per dare il prodeotto finito a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
	Assoro, 12/03/2012  Il Tecnico geom. A. Castro		